

Flur 4

ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR.5 „AUF‘M HOFACKER“ DER GEMEINDE WILNSDORF, O.T. WILGERSDORF

GEMARKUNG WILGERSDORF, FLUR 4
MASSSTAB 1:500



Präambel

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (S. 475/55V. NW. S. 2023), geändert durch Gesetz vom 7. März 1990 (GV. NW. S. 141), der §§ 2, 9 u. 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf in seiner Sitzung am 07.02.1991 die planungsrechtlichen Festsetzungen der Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Auf'm Hofacker" der Gemeinde Wilnsdorf, Ortsteil Wilgersdorf, gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

A. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Erweiterung des Bebauungsplanes

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Zulässig sind:

1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- u. Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig.

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die tatsächlich bebaubaren Grundstücksflächen ergeben sich durch die gem. § 23 BauNVO festgelegten Baugrenzen (blau) in Verbindung mit den Bestimmungen der BauNVO über Abstandflächen und Gebäudeabstände. Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch § 17 BauNVO bestimmt, soweit es durch die im Plan festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen und Ausnutzungsziffern (GRZ, GFZ) nicht eingeschränkt wird.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind zulässig, Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Bei paralleler Anordnung der Garagen zur Straße muß ein Abstand der Garagenwand zur Verkehrsfläche von mind. 1,00 m eingehalten werden.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB u. § 16 BauNVO)


Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

offene Bauweise

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)



Sichtflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtflächen sind oberhalb 0,80 m Höhe - vom Fahrbahnrand gemessen - von Sichthindernissen wie baulichen Anlagen, Einfriedigungen, Böschungen, Anpflanzungen usw. freizuhalten.

B. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 81 BauO NW (nachrichtlich)

Dachneigung

Hauptfirstrichtung

Für untergeordnete Nebenanlagen und Garagen sind auch Flachdächer zulässig.

Folgende Dachformen sind nur zulässig:



Aufmauerungen über der letzten Geschoßdecke sind bei Gebäuden ab 35° bis zu 50 cm, bei Gebäuden ab 40° Dachneigung bis zu 75 cm Höhe zulässig. Bei der Dacheindeckung sind nur dunkel getönte Pfannen sowie Natur- und Kunstschiefer-eindeckungen zulässig. Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 38° zulässig, liegende Dachfenster sind allgemein zulässig.

C. Sonstige Darstellungen (Zeichenerklärungen ohne Satzungscharakter)

Vorhandene Grenzsteine und Grundstücksgrenzen

Höhenlinie mit Angabe über NN

Böschung

Vorhandene Gebäude

D. Inkrafttreten

Diese Satzung wird am Tage der Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens sowie von Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung an rechtsverbindlich.

Wilnsdorf, den 21.02.91



Bürgermeister

Ratsmitglied

Schriftführer

Satzung

der Gemeinde Wilnsdorf vom 15. APR. 1991
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Auf'm Hofacker", Ortsteil Wilgersdorf

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 30. Juli 1981. Die Festsetzung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. Wilnsdorf, den 22.2.1991 Dipl.-Ing. Rinsdorf Ort. best. Vermessungsingenieur	Die Aufstellung der Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Auf'm Hofacker" hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 01.03.1990 beschlossen. Wilnsdorf, den 20.2.91 Bürgermeister	Die Aufstellung ist gem. § 2 BauGB am 26.03.1990 ortsüblich bekanntgemacht worden. Wilnsdorf, den 20.2.91 Gemeindedirektor	Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Auf'm Hofacker" wurden gem. § 3 (1) BauGB in einer Bürgerversammlung am 04.04.1990 dargelegt. Wilnsdorf, den 20.2.91 Gemeindedirektor	Die Offenlegung des Bebauungsplanes gemäß § 3 (2) BauGB hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 06.09.1990 beschlossen. Wilnsdorf, den 21.02.91 Bürgermeister
Der Beschluß zur Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB ist am 18.10.1990 ortsüblich bekanntgemacht worden. Wilnsdorf, den 20.2.1991 Gemeindedirektor	Der Entwurf des Bebauungsplanes hat nach § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 05.11.1990 bis 06.12.1990 öffentlich ausliegen. Wilnsdorf, den 20.2.91 Gemeindedirektor	Das Anzeigeverfahren gemäß § 11 BauGB wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Wilnsdorf, den 5.4.91 Gemeindedirektor	Die Durchführung des Anzeigeverfahrens sowie Ort und Zeit der Auslegung sind gemäß § 12 BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan hat am 06. MAI 1991 Rechtsverbindlichkeit erlangt. Wilnsdorf, 10.05.91 Bürgermeister	Aufgestellt: Gemeinde Wilnsdorf - Bauamt -